

**Пояснительная записка № 5 ВС-1.2/07 648 432/3 ПТП Эссентукское, филиала ГУП
СК «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» к мероприятию:**

- Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 700 м, в п.Санамер Предгорного района по ул.Спортивной от № 1 до №19 и от № 2 до № 70 с подключением в существующую водопроводную сеть по ул.Лесной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в п.Санамер по ул.Спортивной

На основании адресного перечня объектов капитального строительства пос.Санамер, в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения пос.Санамер, программой комплексного развития пос. Санамер, а также по согласованию с филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Предгорный» МРВК – ПТП «Эссентукское», в техническое задание, утвержденное постановлением администрации пос. Санамер от 29 февраля 2016года № 60, было включено вышеуказанное мероприятие по проектированию и строительству новых сетей водоснабжения.

В настоящее время проектируемая жилая застройка поселка не имеет возможности подключения к существующим централизованным системам водоснабжения пос.Санамер.

Ближайшая существующая централизованная водопроводная сеть проходит по ул. Лесной до пересечения с ул. Спортивная.

Для того чтобы обеспечить возможность подключения объектов капитального строительства расположенных по ул. Спортивная от дома № 1 до дома №19, и от дома №2 до дома№70, необходимо строительство уличной водопроводной сети по этой улице с подключением к действующему водоводу по переулку Лесному

. Другого альтернативного предложения для обеспечения возможности подключения вышеуказанных объектов нет. Материал и диаметр проектируемой водопроводной сети рассчитаны с учетом предполагаемого объема водопотребления объектов капитального строительства и возможного развития данного района в пос.Санамер.

Строительство водопроводной сети будет проходить в сухих грунтах по гравийному покрытию 700 м, на средней глубине 1,5м, необходимая ширина траншеи – 0,8м. Затраты на строительство водопроводной сети рассчитаны с учетом материалов, диаметра, глубины залегания, особенностей грунта.

После строительства уличной водопроводной сети по ул. Спортивная от дома № 1 до дома №19, и от дома №2 до дома№70, объекты капитального строительства по этой улице смогут быть подключены к централизованным системам водоснабжения.

Срок подключения объектов капитального строительства 2018 год.

Данное мероприятия согласованы с главным инженером ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» и не включены в какие-либо другие программы предприятия.

Приложение:

1.Схема № ВС-1.2/07 648 432/3 на проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 700 м, в п.Санамер Предгорного района по ул.Спортивной от № 1 до №19 и от № 2 до № 70


2.Смета № ВС-1.2/07 648 432/3на проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 700 м, в п.Санамер Предгорного района по ул.Спортивной от № 1 до №19 и от № 2 до № 70

Технический директор ПТП Эссентукское,
филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» -
Предгорный «Межрайводоканал»




И.И.Кузнецов

Главный инженер ПТП Эссентукское,
филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» -
Предгорный «Межрайводоканал»



Е.И.Караев


Начальник ПТО ПТП Эссентукское,
филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» -
Предгорный «Межрайводоканал»



О.В. Кузнецова

Схема № ВС-1.2/07 648 432/3

Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 700 м, в п.Санамер Предгорного района по ул.Спортивной от № 1 до №19 и от № 2 до № 70 с подключением в существующую водопроводную сеть по ул.Лесной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в п.Санамер по ул.Спортивной



Технический директор ПТП Эссентукское,

филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» -

Предгорный «Межрайводоканал»

Главный инженер ПТП Эссентукское,

филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» -

Предгорный «Межрайводоканал»

Начальник ПТО ПТП Эссентукское,

филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» -

Предгорный «Межрайводоканал»

И.И.Кузнецов

Е.И.Караев

О.В. Кузнецова

ул. Лесная

(наименование программы)
Филиал ГУП СК «Ставропольскрайводоканал» - Предгорный "Межрайводоканал" - ПТП "Ессентукское"
(полное наименование водоканала)

СОГЛАСОВАНО:
Технический директор филиала ГУП СК "СКВК"
Предгорный "Межрайводоканал" - ПТП "Ессентукское"
Караев Е.И.
2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ГУП СК "Ставропольскрайводоканал"
Балабеков А.М.
2016 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВС-1.2/07 648 432/3

Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 700 м, в п.Санамер Предгорного района по ул. Спортивной от № 1 до № 19 и от № 2 до № 70 с подключением в существующую водопроводную сеть по ул.Лесной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в п.Санамер по ул. Спортивной

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

1011216 руб.

| № п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. | Стоимость работ, руб. |
|---|---|--------------------------------------|----------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Наружные сети. Водопровод | | | | | | |
| 1 | Наружные инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром: 100 мм и глубиной 2 м (МДС02-12-2011 пр. 1 п. 42. Ставропольский край КО. 94 ПЗ=0,94 (ОЗП=0,94; ЗМ=0,94 к расх.; ЗПМ=0,94; МАТ=0,94 к расх.; ТЗ=0,94; ТЗМ=0,94); Приказ №506/ПР от 28.08.2014г. Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации ПЗ=0,89 (ОЗП=0,89; ЗМ=0,89 к расх.; ЗПМ=0,89; МАТ=0,89 к расх.; ТЗ=0,89; ТЗМ=0,89)) | НЦС14-13-003-01 НЦС 81-02-14-2014 | 1 км | 0,7 | 1041608,83 | 729126 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2016г. | | | | | | 729126 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | 772874 |
| ВСЕГО по смете | | | | | | 1011216 |
| Сети водоснабжения и канализации (укрупненные НЦС) | | | | | | 772874 |
| Итого | | | | | | 772874 |
| В том числе: | | | | | | |
| Индексы-дефляторы: 2014г.-2015г.: 2015г.-2016г.: 772 874 * (1,056*1,05) | | | | | | 856983 |
| НДС 18% | | | | | | 154253 |
| ВСЕГО по смете | | | | | | 1011216 |

Составил: Вед. инженер ПТО ПТП Ессентукское, филиала
ГУП СК "Ставропольскрайводоканал" - Предгорный "Межрайводоканал"
подпись (должность Ф.И.О.)

А.Н. Массовер

Проверил: Главный инженер ПТП Ессентукское, филиала
ГУП СК "Ставропольскрайводоканал" - Предгорный "Межрайводоканал"
подпись (должность Ф.И.О.)

Е.И. Караев

Проверил: Ведущий инженер сметчик ОКСиР ГУП СК "Ставропольскрайводоканал"
подпись (должность Ф.И.О.)

Л.А. Медведева