

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор
ПТП Сентилеевское
филиал ГУП СК "Ставропольский водоканал"
"Центральный"



СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала
ГУП СК "Ставропольский водоканал"
"Центральный"



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного
инженера ГУП СК
"Ставропольский водоканал"
С/И. Маржуграф



"Инвестиционная программа ГУП СК «Ставропольский водоканал» по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы"

(наименование программы)

Филиал ГУП СК "Ставропольский водоканал" - "Центральный" ПТП Сентилеевское

(наименование водоканала)

Локальная смета № ВС-1.4/07 658 101/1

Реконструкция участка существующей водопроводной сети из асбестоцементных труб диаметром 100-150 мм, протяженностью 6200 м, в г. Михайловске на полиэтиленовую трубу диаметром 315 мм, протяженностью 1200 м (от пер. Советского № 6В по ул. Октябрьской до № 116/2 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

Сметная стоимость

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на

34597342,24 руб.

№ п/п	Наименование работ	Обоснование цены	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Новый раздел						
<i>От пересечения по ул. Войкова до ул. Гражданская №2</i>						

1	Наружные инженерные сети водоснабжения из полипропиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 200 мм глубиной 2 м (ОУ п.10 При прокладке сетей и водоводов в стесненных условиях застроенной части города ПЗ=1,09; МДС 81-02-12-2011 пр.1, п.42. Ставропольский край ПЗ=0,94 (ОЗП=0,94; ЗМ=0,94; МАТ=0,94); п.17 Транспортировка разработанного грунта с погрузкой в автомобиль самосвал на расстояние 1 км ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1); приказ Министра России № 506 от 28.08.2014 ПЗ=0,89 (ОЗП=0,89; ЗМ=0,89 к расх.; ЗПМ=0,89; МАТ=0,89 к расх.; ТЗ=0,89; ТЗМ=0,89))	НЦС14(2017)-06-001-07 Приказ Министра России от 20.10.2017 №1448/пр	1 км	1,2	7607865,99	9129439,19
2	Наружные инженерные сети водоснабжения из полипропиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 300 мм глубиной 2 м (ОУ п.10 При прокладке сетей и водоводов в стесненных условиях застроенной части города ПЗ=1,09; МДС 81-02-12-2011 пр.1, п.42. Ставропольский край ПЗ=0,94 (ОЗП=0,94; ЗМ=0,94; МАТ=0,94); п.17 Транспортировка разработанного грунта с погрузкой в автомобиль самосвал на расстояние 1 км ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1); приказ Министра России № 506 от 28.08.2014 ПЗ=0,89 (ОЗП=0,89; ЗМ=0,89 к расх.; ЗПМ=0,89; МАТ=0,89 к расх.; ТЗ=0,89; ТЗМ=0,89))	НЦС14(2017)-06-002-11 Приказ Министра России от 20.10.2017 №1448/пр	1 км	1,2	7607865,99	9129439,19
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						26100958,29

От пер. Соевского №6В до пересечения с ул. Войкова

1	2	3	4	5	6	7
Сети водоснабжения и канализации (упрощенные НДС)						
Итого						26100958,29
В том числе:						26100958,29
индекс диллитор на 2018/2019 26 100 958,29 * (1,052*1,05)						28831118,53
НДС 20%						5766223,71
ВСЕГО по смете						34597342,24

Главный инженер ПТТП Сентигеевское филиал ГУП СК "Ставропольскрайводоканал" - "Центральный" 04/04 А.Ф. Донецкий

Начальник ПТО ПТТП Сентигеевское филиал ГУП СК "Ставропольскрайводоканал" - "Центральный" 04/04 Е.А. Щербина

Проверил: Ведущий инженер-сметчик ОКСиР ГУП СК "Ставропольскрайводоканал" 04/04 М.В. Козлова