



"Инвестиционная программа ГУП СК «Ставропольскрайводоканал» по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы"
Филиал ГУП СК «Ставропольскрайводоканал» (наименование программы)
Локальная смета № ВС-1.2/07 658 101/1
(наименование водохозяйства)
Филиал "Центральный" ПТП Сентлизовское

Основание
 Сметная стоимость
 Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на

111524221,74 руб.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

2 этап строительства водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм, протяженностью 6500 м, в г. Михайловске от сетей МУП "Водоканал" г. Ставрополя (в районе ЦРБ г. Михайловска, ул. Ленина, 1) вдоль автодороги Ставрополь - Дубовки до поворота на ул. Выставочную, далее по ул. Выставочной, Орджоникидзе, Заречной, Сысгинской, ул. Нишкова до ж/д № 71

№ п/п	Наименование работ	Обоснование цены	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Новый раздел						
Строительством подрядчика водовода сетей из полиэтиленовых труб D=500мм от пер. Князевский до ул. Выставочная в Михайловске						

1	2	3	4	5	6	7
1	Наружные инженерные сети водоснабжения из полипропиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 500 мм глубиной 3 м (МДС 81-02-12-2011 пр.1 п.42. Ставропольский край ПЗ=0,94 (ОЗП=0,94; ЗМ=0,94; МАТ=0,94); приказ Министра России № 506 от 28.08.2014 ПЗ=0,89 (ОЗП=0,89; ЗМ=0,89 к расх.; ЗПМ=0,89; МАТ=0,89 к расх.; ТЗ=0,89; ТЗМ=0,89))	НЦС14(2017)-06-002-18 Приказ Министра России от 20.10.2017 №1448/пр	1 км	2,5	12806932,15	32017330,38
Строительство подъездного водовода сетей из полипропиленовых труб D=500мм от ул. Выхлопчаная до ул. Ишкова						

2	Наружные инженерные сети водоснабжения из полипропиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3): диаметром 500 мм глубиной 2 м (МДС 81-02-12-2011 пр.1 п.42. Ставропольский край ПЗ=0,94 (ОЗП=0,94; ЗМ=0,94; МАТ=0,94); приказ Министра России № 506 от 28.08.2014 ПЗ=0,89 (ОЗП=0,89; ЗМ=0,89 к расх.; ЗПМ=0,89; МАТ=0,89 к расх.; ТЗ=0,89; ТЗМ=0,89); ОУ п.10 При прокладке сетей и водорядов в стесненных условиях застроенной части города ПЗ=1,09; п.17 Транспортировка разрабатанного грунта с погрузкой в автомобиль самосвал на расстояние 1 км ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЗМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04))	НЦС14(2017)-06-002-17 Приказ Министра России от 20.10.2017 №1448/пр	1 км	4	13029718,52	52118874,08
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						
Итого по смете:						
Сети водоснабжения и канализации (укрупненные НЦС)						
Итого						
В том числе:						
индекс дефлятор на 2018/2019 84 136 204,46 * (1,052*1,05)						
НДС 20%						
					84136204,46	84136204,46
					84136204,46	84136204,46
					92938851,45	92938851,45
					18587370,29	18587370,29

1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по смете						111524221.7

Главный инженер ПТП Сентилеевское филиал ГУП СК "Ставропольскрайводоканал" - "Центральный" А.Ф. Донецкий

Начальник ПТО ПТП Сентилеевское филиал ГУП СК "Ставропольскрайводоканал" - "Центральный" Е.А. Щербина

Проверил: Ведущий инженер-сметчик ОКСиР ГУП СК "Ставропольскрайводоканал" М.В. Козлова

09.08.2019