

Пояснительная записка № 1 ВС-1.2/07 648 407/1 ПТП Ессентукское, филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» к мероприятию:

- Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90мм, протяженностью 412 м, в ст.Боргустанской Предгорного района от ул.Комсомольская/ул.Гоголя в район проектируемой жилой застройки микрорайона "Черемушки", с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в ст.Боргустанской микрорайона "Черемушки".

На основании адресного перечня объектов капитального строительства ст. Боргустанской, в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения ст. Боргустанской, программой комплексного развития ст. Боргустанской, а также по согласованию с филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Предгорный» МРВК – ПТП «Ессентукское», в техническое задание, утвержденное постановлением администрации ст. Боргустанской от 26 февраля 2016года № 35-п, было включено вышеуказанное мероприятие по проектированию и строительству новых сетей водоснабжения.

В настоящее время проектируемая жилая застройка поселка не имеет возможности подключения к существующим централизованным системам водоснабжения ст. Боргустанской. Ближайшая существующая централизованная водопроводная сеть проходит по ул. Комсомольской. Для того чтобы обеспечить возможность подключения объектов капитального строительства микрорайона «Черемушки», необходимо строительство водопроводной сети по этой улице с подключением к действующему водоводу по ул. Комсомольской. Другого альтернативного предложения для обеспечения возможности подключения вышеуказанных объектов нет.

Строительство водопроводной сети будет проходить в сухих грунтах по гравийному покрытию 412м, на средней глубине 1,5м, необходимая ширина траншеи – 0,8м. Затраты на строительство водопроводной сети рассчитаны с учетом материалов, диаметра, глубины залегания, особенностей грунта.

Материал и диаметр проектируемой водопроводной сети рассчитаны с учетом предполагаемого объема водопотребления объектов капитального строительства и возможного развития данного района в ст. Боргустанской. Затраты на строительство водопроводной сети рассчитаны с учетом материалов, диаметра, глубины залегания, особенностей грунта.

После строительства водопроводной сети по ул. Гоголя ст. Боргустанской, объекты капитального строительства по этой улице смогут быть подключены к централизованным системам водоснабжения. Ориентировочный срок подключения объектов капитального строительства 2017 год

Данное мероприятия согласованы с главным инженером ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» и не включены в какие-либо другие программы предприятия.

Приложение:

1.Схема № ВС-1.2/07 648 407/1 на проектирование и строительство водопроводной сети Ду=90 мм ПЭ протяженностью 412 м в ст. Боргустанской от ул. Комсомольская/ул. Гоголя в район проектируемой жилой застройки микрорайона "Черемушки"

2.Смета № ВС-1.2/07 648 407/1 на проектирование и строительство водопроводной сети Ду=90 мм ПЭ протяженностью 412 м в ст. Боргустанской от ул. Комсомольская/ул. Гоголя в район проектируемой жилой застройки микрорайона "Черемушки"

Технический директор ПТП Ессентукское,  
филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» -  
Предгорный «Межрайводоканал»

Главный инженер ПТП Ессентукское,  
филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» -  
Предгорный «Межрайводоканал»

Начальник ПТО ПТП Ессентукское,  
филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» -  
Предгорный «Межрайводоканал»


тел.исп.: 8-87961-5-17-78

  
Е.И.Караев

  
О.В. Кузнецова



Схема № ВС-1.2/07 648 407/1. Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90мм, протяженностью 412 м, в ст.Боргустанской Предгорного района от ул.Комсомольская/ул.Гоголя в район проектируемой жилой застройки микрорайона "Черемушки", с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в ст.Боргустанской микрорайона "Черемушки".



Технический директор ПТП Эссентукское, филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал»

Главный инженер ПТП Эссентукское, филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал»

Начальник ПТО ПТП Эссентукское, филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал»

И.И.Кузнецов

Е.И.Караев

О.В.Кузнецова



«Инвестиционная программа ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по модернизации систем водоснабжения и канализации на период 2015-2019 годы»

(наименование программы)

Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Прегорный "Межрайводоканал" - ПТП "Ессентукское"

(наименование водоканала)



СОГЛАСОВАНО:  
Генеральный директор Филиала ГУП СК «СКВК»  
Прегорный "Межрайводоканал" - ПТП "Ессентукское"  
Корнеев М.И.  
2016 г.



УТВЕРЖДАЮ:  
Главный инженер ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»  
Балабеков А.М.  
2016 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВС-1.2/07 648 407/1

Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90мм, протяженностью 412 м, в ст.Боргустанской Прегорного района от ул.Комсомольская/ул.Гоголя в район проектируемой жилой застройки микрорайона "Черемушки", с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в ст.Боргустанской микрорайона "Черемушки"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

595173 руб.

№ п/п	Наименование работ	Обоснование цены	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел 1. Наружные сети. Водопровод</b>						
1	Наружные инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром: 100 мм и глубиной 2 м (МДСО2-12-2011 п.1 п.42. Ставропольский край КО.94 ПЗ=0.94 (ОЗП=0.94; ЗМ=0.94 к расх.; ЗПМ=0.94; МАТ=0.94 к расх.; ТЗ=0.94; ТЗМ=0.94); Приказ №506/ПР от 28.08.2014г. Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации ПЗ=0.89 (ОЗП=0.89; ЗМ=0.89 к расх.; ЗПМ=0.89; МАТ=0.89 к расх.; ТЗ=0.89; ТЗМ=0.89))	НЦС 14-13-003-01 НЦС 81-02-14-2014	1 км	0.412	1041608.83	429143
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам ВСЕГО по смете						
Сети водоснабжения и канализации (укрупненные НЦС)						
Итого						
В том числе:						
Индексы-дефляторы: 2014г.-2015г.: 2015г.-2016г. 454 892 * (1,056*1,05)						
НДС-18%						
ВСЕГО по смете						
						429143
						454892
						595173
						454892
						504384
						90789
						595173

Составил: Вед. инженер ПТО ПТП Ессентукское, филиала

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Прегорный "Межрайводоканал"

подпись (должность Ф.И.О.)

Проверил: Главный инженер ПТП Ессентукское, филиала

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Прегорный "Межрайводоканал"

подпись (должность Ф.И.О.)

Проверил: Ведущий инженер сметчик ОКСиР ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

подпись (должность Ф.И.О.)

А.Н. Массовер  
Е.И. Караев  
А.А. Медведева